

PRZEDMIAR
Roboty remontowe po robotach elektrycznych w pomieszczeniach SP 4 - Bytom, ul.B.Chrobrego 9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe po robotach elektrycznych w pomieszczeniach SP 4 - Bytom, ul.B.Chrobrego 9					
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1,90*2,77*5<szt> <szafa w gabinecie dyrektora>2,73*3,20	m ² m ² m ²	 26,315 8,736	
				RAZEM	35,051
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podlog folia (2,73+2,46+7,48)*6,15	m ² m ²	 77,921	
				RAZEM	77,921
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet <gabinet dyrektora>6,15*4,10*2+(2,73*4,10-1,90*2,77)+2,73*1,50 <sekretariat>(6,15+2,46)*2*1,45 <gabinet z-cy dyrektora>(2,80+3,0)*2*4,10-1,90*2,77 <pokoj nauczycielski>(7,48+6,15+3,0+2,80+3,15)*4,10-1,30*2,40	m ² m ² m ² m ²	 60,455 24,969 42,297 89,458	
				RAZEM	217,179
4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 poz.9+poz.10	m ² m ²	 351,572	
				RAZEM	351,572
5	KNR 4-01 1208-02	Lugowanie farby olejnej z tynkow scian <pokoj nauczycielski>4,68*2,05-1,90*1,0*3<szt>	m ² m ²	 3,894	
				RAZEM	3,894
6	KNR 4-01 0711-03	Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i slupach prostokatnych na podlozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.11*10%	m ² m ²	 27,365	
				RAZEM	27,365
7	KNR 4-01 0711-15	Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podlozu z cegly i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.12*10%	m ² m ²	 7,792	
				RAZEM	7,792
8	NNRNKB 202 2608-05 analogia	Przyklejenie warstwy siatki zbrojacej <gabinet dyrektora>6,15*4,10 <sekretariat>6,15*4,10 <gabinet z-cy dyrektora>(2,80+3,0)*4,10 <pokoj nauczycielski>(2,80+3,0)*4,10	m ² m ² m ² m ²	 25,215 25,215 23,780 23,780	
				RAZEM	97,990
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.11	m ² m ²	 273,651	
				RAZEM	273,651
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.12	m ² m ²	 77,921	
				RAZEM	77,921
11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach na podlozu z tynku <gabinet dyrektora>6,15*4,10*2+[2,73*4,10-1,90*2,77+(2,77*2+1,90)*0,20]+2,73*1,50 <sekretariat>(6,15+2,46)*2*4,10 <gabinet z-cy dyrektora>(2,80+3,0)*2*4,10-1,90*2,77+(2,77*2+1,90)*0,20 <pokoj nauczycielski>(7,48+6,15+4,68+3,0+2,80+3,15)*4,10-1,30*2,40-1,90*2,77*3<szt>+(2,77*2+1,90)*0,20*3<szt>	m ² m ² m ² m ² m ²	 61,943 70,602 43,785 97,321	
				RAZEM	273,651
12	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podlozu z tynku <gabinet dyrektora>6,15*2,73 <sekretariat>6,15*2,46 <gabinet z-cy dyrektora>2,80*3,0 <pokoj nauczycielski>6,15*7,48-8,40	m ² m ² m ² m ²	 16,790 15,129 8,400 37,602	
				RAZEM	77,921
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem poz.12+poz.11	m ² m ²	 351,572	
				RAZEM	351,572

PRZEDMIAR
Roboty remontowe po robotach elektrycznych w pomieszczeniach SP 4 - Bytom, ul.B.Chrobrego 9

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.1	m ² m ²	35,051	
				RAZEM	35,051
15	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi (1,30*2,40*2<oszt>+1,0*2,10*3<oszt>)*2<strony>	m ² m ²	25,080	
				RAZEM	25,080
16	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.2	m ² m ²	77,921	
				RAZEM	77,921
17	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.3*0,002	m ³ m ³	0,434	
				RAZEM	0,434
18	kalk. własna	Koszty składowania gruzu i odpadów na wysypisku poz.17*1,6<t/m3>	t t	0,694	
				RAZEM	0,694